

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019

ZM 19 02 05 09

Název:

Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo projekt „Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD“ a

schvaluje

podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD“ do dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury - Křížení komunikací.

Stanovisko RM:

Rada města projednala projekt „Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD“ a usnesením č. RM 19 03 36 04 ze dne 12.02.2019 doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD“ do dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury - Křížení komunikací.

Cena:	108 900,00
Návrh postupu:	RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh o usnesení.

Důvodová zpráva:

Most DC-008P, který se nachází v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD, je dle poslední mostní prohlídky z roku 2017 ve velmi špatném stavu. Jedná se o mostní objekt nad železniční tratí využívaný především pro nákladní dopravu ve směru na Loubí a Prostřední Žleb. Jedná se o most silniční s jednostranným chodníkem pro pěší, který spojuje místní komunikace ul. Sládkova a Wolkerova. Objekt je konstrukce z kamenné klenby z opracovaných pískovcových bloků. Ty tvoří i mostní podpěry a zárubní, čelní, parapetní zdi. Římsu tvoří pískovcové kamenné kvádry.

V rámci opravy mostu bude provedeno:

- řezání vozovky a chodníkových vrstev
- frézování asfaltového krytu stávající vozovky
- demolice chodníku
- provedení výkopových prací pro obnažení klenby
- provedení spojovacích trnů mezi klenbou a obetonávkou
- pokládka výztuže obetonávky
- osazení hydroizolace
- provedení drenážního systému s prostupy
- položení ochranné geotextilie hydroizolace
- odstranění kořenů uchycené vegetace
- zpětné vyzdění původních částí konstrukce
- provedení očištění celé konstrukce tlakovou vodou
- sanace trhlin a poškozených částí konstrukce
- osazení chybějících částí čelních a parapetních kamenných zídek
- osazení horních desek říms
- přespárování konstrukce
- provedení osazení obrubníků
- provedení vozovkových a chodníkových vrstev
- provedení asfaltových vrstev komunikace
- osazení ev.č. mostu

Předpokládaný rozpočet na celou akci je 3,1 mil. Kč včetně DPH. Na tuto akci budeme žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu na Křížení komunikací. Na akci může být poskytnut příspěvek do výše 100 % uznatelných nákladů. Zahájení realizace opravy se předpokládá v první polovině roku 2020.

Mezi neuznatelné náklady patří náklady na zpracování veškeré dokumentace a mostních listů, které jsou dle rozpočtu projektové dokumentace ve výši 108.900,- Kč včetně DPH. Finanční prostředky budou žádány prostřednictvím OKD v návrhu rozpočtu na rok 2020.

Projekt je v souladu se Strategickým plánem města Děčín 2014 - 2020 (H6 - Opravit a rekonstruovat místní komunikace, mosty a parkoviště).

Stanovisko odboru komunikací a dopravy:

Odbor komunikací a dopravy doporučuje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD“ do dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury - Křížení komunikací.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Mgr. Bc. Petr Kužel	OR	15.2.2019 18:11 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Vladislav Raška		16.2.2019 11:43 podepsáno	

